

## 仕 様 書

- 1 件 名 武久中継ポンプ場水位計修繕
- 2 実施場所 下関市武久町二丁目24番16号
- 3 履行期限 令和7年3月25日
- 4 内 容 投込圧力式水位計取替修繕 一式
  - (1) 交換部品一覧
    - 水位計仕様 (既設参考機種 JFEアドバンテック(株)製)  
測定範囲：0～5m
    - ア 検出器：SL-180C (参考型式)  
差動トランス方式, 防泥形, SUS316, ベロフラム付
    - イ 中継箱：JB-483M (参考型式)  
防まつ形, メーター付
    - ウ 変換器：PSB-180A (参考型式)  
出力：4～20mA, ゼロスパン調整機能, 電源部及び電流入力部に被雷回路内臓, アイソレーター内臓  
電源：AC100V
    - エ 中空ケーブル (10m)
    - オ 吊下チェーン (7m)  
素線径：φ3mm, 材質：SUS316
  - (2) 実施場所については、別図1～4を参照すること
  - (3) 現場調査を行い承諾後発注を行うこと
  - (4) その他必要なこと
- 5 提出書類
  - (1) 写真 (施工前・施工中・完成) 1部
  - (2) 完了届 1部
    - ア 件名
    - イ 内容
    - ウ 実施場所
    - エ 契約金額
    - オ 完了年月日

なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

  - (3) その他発注者が指示するもの

## 6 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
- (2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。
- (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセントおよび近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。