

別紙 1

仕 様 書

- 1 件 名 山陽終末処理場ろ過水配管修繕
- 2 実施場所 下関市乃木浜二丁目 2192 番地
- 3 履行期限 令和 7 年 3 月 28 日
- 4 内 容
  - (1) 消化棟ろ過水配管修繕 1 式
    - ア ライニング鋼管 SGP-VB 40 3 本
    - イ 継手 PQ エルボ 40 6 個
    - ウ 継手 PQ ソケット 40 1 個
    - エ 継手 PQ フランジ 40×10K 1 枚
    - オ ボルト・ナット M16×55 SUS 4 組
    - カ AV パッキン 40×10K 1 枚
    - キ 保温工事ラッキング 40 10m
    - ク 保温ラッキング エルボフランジ 40 1 式
    - ケ 既設管及び保温材撤去 1 式
    - コ 仮設足場 くさび緊結式足場 5 段 1 式
    - サ 雑材料消耗品 1 式
    - シ 配管作業 1 式
  - (2) 用水棟ろ過水配管修繕 1 式
    - ア ライニング鋼管 SGP-VB 65 1 本
    - イ 継手 PQ エルボ 65 1 個
    - ウ 継手 PQ フランジ 65×10K 2 枚
    - エ ボルト・ナット M16×60 SUS 16 組
    - オ AV パッキン 65×10K 2 枚
    - カ 既設管ライニング鋼管撤去 1 式
    - キ 仮設足場 5.5m 1 式
    - ク 雑材料消耗品 1 式

- コ 配管作業 1 式
- (3) 材料搬入搬出及び廃材処分 1 式

## 5 提出書類

- (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの。） 1 部
- (2) 完了届（以下の項目について記載されたもの。） 1 部

ア 件名

イ 実施場所

ウ 内容

エ 契約金額

オ 完了年月日

修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。

- (3) その他発注者が指示するもの。 1 式

## 6 安全衛生

現場の状況に応じた適切な機材及び保護具等を選定し、着用するなど、安全衛生管理に努めること。

## 7 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全対策を万全に期すること。
- (2) 処理場の運転に支障を与えないこと。
- (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 本修繕の実施に際しては、あらかじめ発注者と事前に十分な打合わせを行うこと。
- (5) 現場調査を行い、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 本修繕に必要な工具機材は、受注者の負担とする。
- (8) 実施にあたり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任におい

てこれを補修すること。

(9) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）及び上水については、施設内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最小限にすること。

(10) 撤去材については、受注者にて適切に処理を行うこと。

(11) 実施箇所は別図 1～3 に示すものとする。