

## 仕 様 書

- |   |                                            |                    |       |
|---|--------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1 | 件 名                                        | 山陰終末処理場地下タンク修繕     |       |
| 2 | 実施場所                                       | 下関市大字垢田字洞の上        |       |
| 3 | 履行期限                                       | 令和 7 年 3 月 2 8 日   |       |
| 4 | 内 容                                        | 重油地下タンク配管の修繕一式     |       |
|   |                                            | (1) 通気管取替          |       |
|   | ア 通気管                                      | 口径32A PLS          | 6 m   |
|   | イ フレキ管                                     | 口径32A 300L         | 1 箇所  |
|   | (2) 吸引管取替                                  |                    |       |
|   | ア 吸引管                                      | 口径32A SGP          | 1 5 m |
|   | イ 必要箇所フランジ取付                               |                    | 3 箇所  |
|   | (3) 戻り管取替                                  |                    |       |
|   | ア 戻り管                                      | 口径50A PLS          | 3 m   |
|   | (4) 土工                                     |                    |       |
|   | ア カッター入れ t=250                             |                    | 7 m   |
|   | イ スラブはつり                                   |                    | 2 箇所  |
|   | ウ 管路掘削、埋戻し                                 |                    | 2 箇所  |
|   | エ 配筋、型枠組立 D13異形鉄筋                          |                    | 2 箇所  |
|   | オ コンクリート打設 金ゴテ仕上                           |                    | 2 箇所  |
|   | カ ガラ搬出处分                                   |                    | 1 式   |
|   | (5) その他作業                                  |                    |       |
|   | ア 配管取替箇所の塗装（錆止 2 回、上塗 1 回）                 |                    | 1 5 m |
|   | イ 配管気密試験 0.3MPa                            |                    | 3 系統  |
|   | ウ 消防届出書類作成及び申請                             |                    | 1 式   |
| 5 | 提出書類                                       | (1) 写真（施工前・施工中・完成） |       |
|   |                                            |                    | 1 部   |
|   |                                            | (2) 完了届            |       |
|   |                                            |                    | 1 部   |
|   | ア 件名                                       |                    |       |
|   | イ 内容                                       |                    |       |
|   | ウ 実施場所                                     |                    |       |
|   | エ 契約金額                                     |                    |       |
|   | オ 完了年月日                                    |                    |       |
|   | なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。 |                    |       |

(3) その他発注者が指示するもの

6 注意事項

- (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
- (2) 処理場の運転等に、支障を与えないこと。
- (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。
- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC100V）、上水については、棟屋内のコンセントおよび近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。
- (7) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 消防提出書類の作成及び申請を行うこと。また、申請に伴う費用は本修繕に含む。