

設 計 書

		課 長	主 幹	課長補佐	係 長	主 任	検 算 者	設 計 者			
年 度	令 和 6 年 度			場 所	下 関 市 長 府 豊 浦 町						
件 名	八 幡 川 排 水 区 雨 水 渠 修 繕										
内 容	施工箇所 N = 64箇所 ・ 既設雨水渠目地詰充填工 1 式 ・ 仮設工 1 式										
履 行 期 限	令 和 7 年 3 月 31 日 まで										
設 計 金 額	百	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
設 計 用 紙						下 関 市 上 下 水 道 局					

年 度	令和 6 年度
件 名	八幡川排水区雨水渠修繕
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	河川維持工事
単価適用年月日	令和07年01月15日 公共
単 価 地 区	下関市(旧市内)
物 価 資 料	令和06年12月
機損適用年月日	令和06年度 公共
歩掛適用年月日	令和06年10月公共歩掛
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川維持工事01	1	式				
河川維持	1	式			Lv1	
既設雨水渠目地詰め充填工	1	式			Lv2	
目地詰め充填工	1	式			Lv3	
高压洗浄工	1	式			Lv4	
高压洗浄工 人力	64	箇所			単 1 号	見積
目地詰工	1	式			Lv4	
目地詰工 (水中硬化型) 地上から30cm (目地詰め部A・C)	64	箇所			単 2 号	見積
目地詰工 地上30cm超え (目地詰め部B・D)	64	箇所			単 3 号	見積
充填工	1	式			Lv4	
充填工	64	箇所			単 4 号	見積
水替工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水替工	1	式			Lv4	
河川内水替工 人力・土嚢積立・一時締切 材料費・運搬費・施工費含む	1	式				見積
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	1	式			Lv4	
交通誘導警備員 B	9	人				労務資材単価表 P30-169
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

八幡川排水区雨水渠修繕

【 第 1 号 単価表 】						
高压洗浄工 人力 64 箇所 当り						
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	7	人				労務資材単価表 P30-169
高压洗浄用器具 運搬車両、タンク、洗浄器具含む	1	式				見積
計						
単位当たり						

八幡川排水区雨水渠修繕

【 第 2 号 単価表 】						
目地詰工（水中硬化型） 地上から30cm（目地詰め部A・C）						64 箇所 当り
（見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	8	人				労務資材単価表 P30-169
エスダインジョイナー	8	缶				見積
計						
単位当たり						

八幡川排水区雨水渠修繕

【 第 3 号 単価表 】						
目地詰工 地上30cm超え (目地詰め部B・D)						64 箇所 当り
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	14	人				労務資材単価表 P30-169
耐火モルタル	64	袋				見積
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	1.1	t				労務資材単価表 P30-8
計						
単位当たり						

