設　　計　　書

下水道施設課

	課長	課長補佐	課長補佐 （施設第２係長）			検　算	設計者

施 行 年 度	令和　7　年度
業　務　名	江の浦中継ポンプ場他活性炭入替業務
実 施 場 所	下関市彦島江の浦町一丁目1番1号ほか
内　　容	活性炭入替業務一式
契 約 期 間	契約締結日から令和７年１０月３１日まで

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円	
設 計 金 額											

設　計　用　紙　　下 関 市 上 下 水 道 局

内　訳　表

種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
本委託費						
直接経費						
江の浦中継ポンプ場 活性炭入替		1	式			第１号内訳書
田の首中継ポンプ場 活性炭入替		1	式			第２号内訳書
弟子待中継ポンプ場 活性炭入替		1	式			第３号内訳書
計						
消費税相当額		1	式			
合計						

第１号内訳書

江の浦中継ポンプ場活性炭入替　　１　式

内訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
脱臭用活性炭（酸性用）	新炭	0.47	m^3			
脱臭用活性炭（塩基性用）	新炭	0.47	m^3			
脱臭用活性炭（中性用）	新炭	0.47	m^3			
旧活性炭引抜き、袋詰め作業		2	工数			
塔内清掃、活性炭投入、復旧		2	工数			
バキューム車等重機費	補助作業員付	1	式			
活性炭運搬費		1	式			
諸経費	旧活性炭再利用処理、劣化炭検査含む	1	式			
計						

第２号内訳書

田の首中継ポンプ場活性炭入替　　１　式

内訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
脱臭用活性炭（酸性用）	新炭	0.09	m^3			
脱臭用活性炭（塩基性用）	新炭	0.09	m^3			
脱臭用活性炭（中性用）	新炭	0.09	m^3			
旧活性炭引抜き、袋詰め作業		2	工数			
塔内清掃、活性炭投入、復旧		1	工数			
活性炭運搬費		1	式			
諸経費	旧活性炭再利用処理、劣化炭検査含む	1	式			
計						

第3号内訳書

弟子待中継ポンプ場活性炭入替　　1　式

内訳						
種別・名称	規格・寸法	数量	単位	単　価	金　額	摘　要
脱臭用活性炭（酸性用）	新炭	0.09	m^3			
脱臭用活性炭（塩基性用）	新炭	0.09	m^3			
脱臭用活性炭（中性用）	新炭	0.09	m^3			
旧活性炭引抜き、袋詰め作業		2	工数			
塔内清掃、活性炭投入、復旧		1	工数			
活性炭運搬費		1	式			
諸経費	旧活性炭再利用処理、劣化炭検査含む	1	式			
計						