

仕様書

- 1 件名 武久中継ポンプ場No.3主ポンプ逆止弁修繕
- 2 実施場所 下関市武久町二丁目24番16号
- 3 履行期限 令和8年1月30日
- 4 内容 No.3主ポンプ逆止弁の修繕一式
 - (1) 修繕内容
 - ア スイング式逆止弁取替
 - イ 接続配管製作加工
 - ウ 既設リミットスイッチ流用
 - エ ポンプ場には配管搬入用のチェーンブロックが設置されていないため、搬入用機材を準備すること。（揚程約13m）
 - (2) 使用材料
 - ア スイング式逆止弁 7.5k RF 250 1個
 - イ 上水パッキン 水検品 RV 250A 3枚
 - ウ SUS304半ネジボルト M20×85 24本
 - エ SUS304ナット M20 24個
 - オ 両フランジ付曲管 250×90° 1本
(SUS304 292L×340L 7.5k)
 - (3) 実施場所については、別図1～別図3を参照、既設逆止弁詳細については、別図4を参照すること。
- 5 提出書類
 - (1) 写真（施工前・施工中・完成が確認できるもの）
 - (2) 完了届（以下の項目について記載されたもの）
 - ア 件名
 - イ 内容
 - ウ 実施場所
 - エ 契約金額
 - オ 完了年月日なお、修繕料については提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。
 - (3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項
 - (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。
 - (2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。
 - (3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示する

ことがある。

- (4) 作業に必要な軽微な電源（AC 100V）、上水については、棟屋内のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最少限にすること。
- (5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。
- (6) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。
- (7) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。