

業務名	JR幡生操車場跡地地質調査業務			課 長	課長補佐	課長補佐	係 長	係 長	主 任	積 算	計 算
一 金											
内				訳							
番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額		摘 要			
A	地質調査業務		1.00	式							
	業務価格										
	消費税等相当額		1.00	式							
	合計										

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	地質調査業務						
1	直接調査費	調査6箇所					
	土質ボーリング (オールコアボーリング)	φ 66 粘性土・シルト	48.60	m			積算資料9月P912 建設物価9月P865
	"	φ 66 砂・砂質土	8.40	m			積算資料9月P912 建設物価9月P865
	"	φ 66 礫混じり土砂	2.40	m			積算資料9月P912 建設物価9月P865
	岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	φ 66 軟岩	18.60	m			積算資料9月P912 建設物価9月P865
	標準貫入試験	φ 66 粘性土・シルト	48.00	回			積算資料9月P912 建設物価9月P865
	"	φ 66 砂・砂質土	6.00	回			積算資料9月P912 建設物価9月P865
	"	φ 66 軟岩	24.00	回			積算資料9月P912 建設物価9月P865
	(直接経費)						
	電子成果品作成費	1部	1.00	式			4.7*直接調査費^0.38(上限を 26万円とする)
	解析等調査業務費(直接調査費分)	資料整理とりまとめ・断面図等の作成	1.00	式			一位代価No.1
	国土地盤情報データベース検定費		1.00	式			
	小計						

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	間接調査費						
	運搬費	機械器具、資材、人員	1.00	式			一位代価No.2
	準備費	準備及び跡片付作業	1.00	式			積算資料9月P912 建設物価9月P865
	仮設費	平坦地足場	1.00	式			一位代価No.5
	安全費	調査孔閉塞、給水設備	1.00	式			一位代価No.6
	施工管理費		1.00	式			直接調査費の0.7%
	小計						
	純調査費	(直接調査費、間接調査費)	1.00	式			
3	諸経費	(一般管理費、業務管理費)	1.00	式			
	小計						
4	解析等調査業務費(解析等調査業務費分)	既存資料収集・現地調査・資料整理とりまとめ・断面図等の作成・総合解析とりまとめ・打合せ協議含む	1.00	式			一位代価No.8
	小計						
	A-計(地質調査業務)						