

(別添1) 西部公民館ほか2館アスベスト含有調査業務 検体採取箇所一覧表

公民館	階	諸室名等	採取箇所	仕上材	備考	番号
西部公民館	1	第1レクリエーション室	天井	化粧石膏ボード厚さ9mm(ジプトーン同等品)	下地共に	1
			壁	モルタル金コテ押工 クロス貼(白)	下地共に	2
	1	ロビー	天井	石膏ボード厚さ9mm下地 クロス貼(白)	下地共に	3
	1	事務室	壁	モルタル金コテ押工 クロス貼(白)	下地共に	4
	2	第1研修室	天井	岩綿吸音板厚さ12mm貼	下地共に	5
			壁	モルタル金コテ押工 クロス貼(白)	下地共に	6
	2	第2研修室	床	モルタル金コテ押工 長尺ビニールシート張厚さ2.5mm	下地共に	7
	2	第1・2講座室	天井	石膏ボード厚さ9mm下地 クロス貼(茶色)	下地共に	8
			壁	モルタル金コテ押工 クロス貼(緑)	下地共に	9
	2	廊下	天井1	石膏ボード厚さ9mm下地 クロス貼(白)	下地共に	10
			天井2	石膏ボード厚さ9mm下地 クロス貼(レリーフ)	下地共に	11
	3	講堂	天井1	石膏ボード厚さ9mm下地 岩綿吸付(ニッカウル同等品)(白)	下地共に	12
			天井2	石膏ボード厚さ9mm下地 クロス貼(黄色)	下地共に	13
	1	機械室内	パッキン	既設空調のダクトパッキン又はフランジパッキン	—	14
	4	図書室	天井	石膏ボード厚さ9mm下地 クロス貼	下地共に	15
			壁	モルタル金コテ押工 クロス貼(模様)	下地共に	16
	4	第2レクリエーション室	天井	石膏ボード厚さ9mm下地岩綿吸音板厚さ12mm張	下地共に	17
			壁	モルタル金コテ押工 クロス貼(白)	下地共に	18
	4	第3研修室	天井	石膏ボード厚さ9mm下地岩綿吸音板厚さ12mm張	下地共に	19
			壁	モルタル金コテ押工 クロス貼(模様)	下地共に	20
	1~3	外壁	壁	モルタル刷毛引き	下地共に	21
	屋上	設備用架台	床	防水モルタル金コテ押工	—	22
長府東公民館	1	図書室	天井	石膏ボード厚さ9.5捨張り 岩綿吸音板厚さ12.0貼り	下地共に	23
			壁	ジュラク調吹付モルタル下地 ジョリパット(ジュラク)100同等品 ※リモコンは金属板に設置されている。	下地共に	24
	1	山陽保健センター	天井	詳細不明	下地共に	25
	1	廊下	天井	石膏ボード厚さ9.5捨張り 下地 クロス貼り(茶色)	下地共に	26
	2	視聴覚室	壁	布クロス オトカベS-1同等品 石膏ボード厚さ9.5mm張り下地	下地共に	27
	2	第1・2講座室	天井	木目石膏ボード厚さ9.0張り	下地共に	28
			壁	石膏ボード厚さ12.5mm張り クロス貼り(薄橙)	下地共に	29
	3	控室	天井	石膏ボード厚さ9.5張り	下地共に	30
			壁	AEP塗モルタル下地	下地共に	31
	パッキン	パッキン	パッキン	既設空調のダクトパッキン又はフランジパッキン	—	32
川中公民館	1	外壁	壁	吹付タイル	下地共に	33
	1	屋上	床	防水モルタル	—	34
	1	パッキン	パッキン	フランジパッキン	—	35