

業務名	市営住宅空家修繕業務（その3）		課長	主幹	課長補佐	係長	設計	計算
一金			円					
内 訳								
番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	
A	直接業務費							
1	建築主体		1.0	式				
2	電気設備		1.0	式				
3	機械設備		1.0	式				
4	発生材処分費	運搬処理・産廃税含む	1.0	式				
	直接業務費 計							
B	諸経費							
1	共通仮設費		1.0	式			公共住宅工事積算 基準	
2	現場管理費		1.0	式				
3	一般管理費		1.0	式				
	諸経費 計							
	業務価格	千円止め						
	消費税		1.0	式				
	総合計							

住戸別内訳表

(直接業務費)

No.	住宅名	設計金額	建築主体	電気設備	機械設備
1	長府前八幡(1)住宅R4-405号				
2	長府前八幡(1)住宅R4-406号				
3	長府前八幡(1)住宅R4-407号				
4	長府前八幡(1)住宅R4-507号				
5					
6					
7					
8					
	計				

下関市建設部住宅政策課

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築主体						
①	長府前八幡(1)住宅R4-405号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	玄関戸調整		1.0	式			業者見積
	玄関下枠取替	(スチール製) 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	コンロ台ステンレス板(ア)0.3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	42.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.6	m			業者見積
	木部 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	浴室塗膜防水	エポホン エポミックス7000 EM-2工法同等(10m <sup>2</sup> 以下)	4.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m			業者見積
	浴室戸取替(折れ戸)	750×1800程度 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	浴槽・風呂釜撤去	(処分費込み)	1.0	式			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	1.6	m <sup>2</sup>			施工単価資料



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R4-406号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	玄関戸調整		1.0	式			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	45.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.6	m			業者見積
	木部 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m <sup>2</sup> 以下)	4.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	天井 クロス張り	材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共	7.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	床 フローリング張り	(7)12 なら 在来撤去共	1.6	m <sup>2</sup>			施工単価資料
	敷居すべり	L=1.8m程度	8.0	本			業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	3.8	m			業者見積
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)住宅R4-407号						
	鍵 シリンダー取替	U9PMK 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	玄関戸調整		1.0	式			業者見積
	台所清掃	流し台、水切り棚、吊戸棚	1.0	式			業者見積
	床 クッションフロア剥ぎ取り手間		11.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	11.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	押え金物		2.2	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	34.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	8.0	m			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	15.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.1	m			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.6	m			業者見積
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R4-507号						
	鍵 シリンダー取替	U9PMK 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	玄関戸調整		1.0	式			業者見積
	床塗装	ユータック E-30同等(10m2以下)	0.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	モルタル補修	浮部 モルタル塗り替え	1.0	式			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	55.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	15.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.4	m			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	4.2	m			業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	16.0	m			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.8	m			業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	0.8	m <sup>2</sup>			施工単価資料

番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	ガラス交換	型板 (ア)2.0mm 在来撤去共	0.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	ハトフン清掃	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価
	不要物撤去	処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式			代価
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	⑤-小計						

住宅名						設計完了						
長府前八幡(1)住宅R4-405号												
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所		和室	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.5	m		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	0.8	m <sup>2</sup>		
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.5	m <sup>2</sup>		
	玄関戸調整		1.0	式			天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>		
	玄関下枠取替	(スチール製) 撤去共	1.0	ヶ所			ビード打替え(両面)	在来撤去共	ビード剥がれ部	12.0	m	
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所			敷居すべり	L=1.8m程度		3.0	本	
	牛乳受け固定		1.0	式			クレセント取替	(ステンレス製) 撤去共		1.0	ヶ所	
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共		4.0	個	
台所	コンロ台ステンレス板(ア)0.3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所		和室	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.5	m		
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	0.8	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.7	m <sup>2</sup>			壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.4	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.1	m <sup>2</sup>			天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	10.2	m <sup>2</sup>		
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.4	m			敷居すべり	L=1.8m程度		5.0	本	
	木部 SOP2回塗り 下足箱	(素地こしらえA種共)	6.0	m <sup>2</sup>			クレセント取替	(ステンレス製) 撤去共		1.0	ヶ所	
							ビード打替え(両面)	在来撤去共	ビード剥がれ部	14.0	m	
							鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共		4.0	個	
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m <sup>2</sup>		その他	ハットン清掃	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>			不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式		
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>			屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式		
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.2	m			物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式		
	シーリング打替	MS-2 変成シリコン 10×10 在来撤去共	3.6	m								
	浴室戸取替(折れ戸)	750×1800程度 撤去共	1.0	ヶ所								
	浴槽・風呂釜撤去	(処分費込み)	1.0	式								
洗面所												

住宅名						設計完了										
長府前八幡(1)住宅R4-406号																
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.5	m	和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.5	m		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) ビート剥がれ部	5.2		m <sup>2</sup>	ビード打替え(両面)	在来撤去共	ビート剥がれ部	3.8	m
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.3		m <sup>2</sup>	壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.4	m <sup>2</sup>
	玄関戸調整		1.0	式		天井 クロス張り		材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共	7.8		m <sup>2</sup>	壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.0	m <sup>2</sup>
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		床 フローリング張り		(ア)12 なら 在来撤去共	0.8		m <sup>2</sup>	床 フローリング張り		(ア)12 なら 在来撤去共	0.8	m <sup>2</sup>
台所・ 食事室	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所												
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.7	m <sup>2</sup>												
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.4	m												
	木部 SOP2回塗り	下足箱 (素地こしらえA種共)	6.0	m <sup>2</sup>												
浴室・ 便所	浴室塗膜防水	エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m <sup>2</sup>	その他 清掃	不要物撤去		処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式						
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>		屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式						
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式						
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.2	m												
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	3.6	m												
洗面所																

住宅名						長府前八幡(1)住宅R4-407号											
室名		名称		規格・施工内容		数量	単位	室名		名称		規格・施工内容		数量	単位		
玄関	鍵	シリンダー取替		U9PMK 撤去共		1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠	SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)		8.5	m			
		鋼製建具	SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共)	文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		ビード	打替え(両面)	在来撤去共	ビート剥がれ部		3.8	m		
		牛乳受け	固定			1.0	式		壁	EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共)	左官・ボード面		5.2	m <sup>2</sup>	
		ブラ板	ケント紙		在来撤去共	1.0	箇所		天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共)	左官・ボード面		7.8	m <sup>2</sup>	
		玄関戸	調整			1.0	式										
台所・ 食事室	台所	清掃		流し台、水切り棚、吊戸棚		1.0	式	和室 (6.0帖)	木枠	SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)		7.5	m			
	床	クッションフロア剥ぎ取り	手間			11.1	m <sup>2</sup>		ビード	打替え(両面)	在来撤去共	ビート剥がれ部		3.8	m		
	床	クッションフロア	CFシート	(ア)1.8mm(接着)		11.1	m <sup>2</sup>		壁	EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共)	左官・ボード面		7.4	m <sup>2</sup>	
		押え金物				2.2	m		壁	EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共)	左官・ボード面		3.0	m <sup>2</sup>	
		壁	EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共)	左官・ボード面	12.6		m <sup>2</sup>								
		シーリング	打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共		4.4		m								
		天井	EP2回塗り		(素地こしらえB種共)	左官・ボード面	8.1		m <sup>2</sup>								
		壁	EP2回塗り	下足箱	(素地こしらえB種共)	左官・ボード面	6.0		m <sup>2</sup>								
浴室・ 便所	浴室	塗膜防水		エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m2以下)		4.9	m <sup>2</sup>	その他 清掃	不要物	撤去		処分共 軽作業員1人役程度		1.0	式		
	壁	EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共)	左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>		屋内・屋外	清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度		1.0	式		
	天井	EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共)	左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>		物干し金物	SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式		
	配管	SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.0	m										
	配管	SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.1	m										
		シーリング	打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共		3.6		m								
洗面所																	

住宅名						長府前八幡(1)住宅R4-507号						設計完了				
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 シリンダー取替	U9PMK 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.5	m	和室 (6.0帖)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.5	m		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		ビード打替え(両面)	在来撤去共	ビード剥がれ部	4.4		m	ビード打替え(両面)	在来撤去共	ビード剥がれ部	3.4	m
	牛乳受け固定		1.0	式		壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2		m <sup>2</sup>	壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.9	m <sup>2</sup>
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.3		m <sup>2</sup>	壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.2	m <sup>2</sup>
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		床 フローリング張り		(ア)12 なら 在来撤去共	0.8		m <sup>2</sup>	ガラス交換	型板 (ア)2.0mm 在来撤去共		0.3	m <sup>2</sup>
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所		天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.8		m <sup>2</sup>					
	玄関戸調整		1.0	式												
	床塗装	ユータックE-30同等(10m2以下)	0.6	m <sup>2</sup>												
	モルタル補修	浮部 モルタル塗り替え	1.0	式												
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所												
台所・ 食事室	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.0	m <sup>2</sup>	その他・ 清掃	ハトフン清掃		処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式						
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	20.7	m <sup>2</sup>		不要物撤去		処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式						
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.1	m <sup>2</sup>		屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式						
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式						
浴室・ 便所	浴室塗膜防水	エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m <sup>2</sup>												
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m <sup>2</sup>												
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m <sup>2</sup>												
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	m												
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.4	m												
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	4.2	m												
洗面所																

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(1)住宅R4-405号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			4	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		4	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(1)住宅R4-405号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(ユットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	か所			業者見積
	目 皿	40A		1	個			業者見積
	流し 排水目皿付ストレーナ	流し台 K74ストレーナB φ83x93(ツッ付目皿)		1	個			業者見積
	万能水栓(立水栓)	13-F8		1	個			業者見積
	給湯器移設工事	給湯器・浴槽・水栓金具移設 サッシ加工費共 給湯器取付板2枚共		1	式			業者見積
	給湯器用配管工事	給水配管工事・給湯配管工事・ガス増設工事共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	①-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R4-406号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			3	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		3	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)住宅R4-407号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			3	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		3	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R4-507号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W(流し元)	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品(FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			3	m			業者見積
	Fモール	樹脂製		3	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							



番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(1)住宅R4-405号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1		組	台所×1、
	LEDへーライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1		台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1		台	浴室×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1		個	台所×1、
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1		個	台所×1、
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1		個	台所×1、
	VVF1.6-3C			4		m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		4		m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2		か所	和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(1)住宅R4-405号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む				1 式	
	排水管清掃	カッター清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)				2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)				2 か所	洗面所×1、便所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む				1 式	浴室×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む				1 式	台所×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む				1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事				3 か所	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	目 皿	40A				1 個	台所×1、
	流し 排水目皿付ストレーナ	流し台 K74ストレーナB φ83x93(ワッ付目皿)				1 個	台所×1、
	万能水栓(立水栓)	13-F8				1 個	和室×1、
	給湯器移設工事	給湯器・浴槽・水栓金具移設 サッシ加工費共 給湯器取付板2枚共				1 式	浴室×1、
	給湯器用配管工事	給水配管工事・給湯配管工事・ガス増設工事共				1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計						
	①-小 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(1)住宅R4-406号					
	(電気設備)					
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組	台所×1、
	LEDへーライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台	浴室×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個	台所×1、
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個	台所×1、
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個	台所×1、
	VVF1.6-3C			3	m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		3	m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2	か所	和室×2、
	電気設備 計					



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(1)住宅R4-407号					
	(電気設備)					
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組	台所×1、
	LEDへーライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台	浴室×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個	台所×1、
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個	台所×1、
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個	台所×1、
	VVF1.6-3C			3	m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		3	m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2	か所	和室×2、
	電気設備 計					



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
④	長府前八幡(1)住宅R4-507号					
	(電気設備)					
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組	台所×1、
	LEDへーサイト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台	台所×1、
	LED蛍光灯15W(流し元)	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台	玄関×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台	浴室×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個	台所×1、
	露出コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個	台所×1、
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個	台所×1、
	VVF1.6-3C			3	m	台所×1、
	Fモール	樹脂製		3	m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2	か所	和室×2、
	電気設備 計					

