

業務名	市営住宅空家修繕業務（その4）	課長	主幹	課長補佐	係長	設計	計算	
一金		円						
内 訳								
番号	名 称	規 格・寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
A	直接業務費							
1	建築主体		1.0	式				
2	電気設備		1.0	式				
3	機械設備		1.0	式				
4	発生材処分費	運搬処理・産廃税含む	1.0	式				
	直接業務費 計							
B	諸経費							
1	共通仮設費		1.0	式			公共住宅工事積算 基準	
2	現場管理費		1.0	式				
3	一般管理費		1.0	式				
	諸経費 計							
	業務価格	千円止め						
	消費税		1.0	式				
	総合計							

住戸別内訳表

(直接業務費)

No.	住宅名	設計金額	建築主体	電気設備	機械設備
1	長府前八幡(1)住宅R5-105号				
2	長府前八幡(1)住宅R5-202号				
3	長府前八幡(1)住宅R5-505号				
4	長府前八幡(1)住宅R5-506号				
5					
6					
7					
8					
	計				

下関市建設部住宅政策課

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築主体						
①	長府前八幡(1)住宅R5-105号						
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	壁 合板張り	ラワン合板T1(7)12.0 在来撤去共	5.0	m <sup>2</sup>			代 価、施行単価資料
	床 クッションフロア剥ぎ取り手間		11.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(7) 1. 8mm(接着)	11.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	押え金物		1.7	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	71.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	31.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	10.4	m			業者見積
	浴室塗膜防水	エポホン エポックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	11.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.8	m			業者見積
	浴室 ドアノブ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	浴槽一時撤去・再取付	浴槽一時撤去・再取付	1.0	式			業者見積
	風呂釜一時撤去・再取付	風呂釜一時撤去・再取付	1.0	式			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>			業者見積



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(1)住宅R5-202号						
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床塗装	ユータックE-30同等(10m <sup>2</sup> 以下)	6.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	11.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	押え金物		1.7	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	37.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.6	m			業者見積
	台所清掃	流し台、水切り棚、吊戸棚	1.0	式			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	11.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.8	m			業者見積
	浴槽一時撤去・再取付	浴槽一時撤去・再取付	1.0	式			業者見積
	風呂釜一時撤去・再取付	風呂釜一時撤去・再取付	1.0	式			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	11.3	m			業者見積
	換気小窓金具取替	(ガラスストッパー)	2.0	ヶ所			業者見積
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式			代価
	不要物撤去	処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積



番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
③	長府前八幡(1)住宅R5-505号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	11.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	押え金物		1.7	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	71.8	m <sup>2</sup>			業者見積
	含浸固着増強シーラ塗布		0.4	m <sup>2</sup>			業者見積
	ボード類撤去		1.6	m <sup>2</sup>			施行単価資料
	天井 ケイ酸カルシウム板張り	(ア)5.0 突きつけ	1.6	m <sup>2</sup>			施行単価資料
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	21.4	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	10.4	m			業者見積
	ガラス交換	透明ワイヤー (ア)6. 8mm 在来撤去共	0.4	m <sup>2</sup>			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	11.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	4.8	m			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	床塗装	ユータック E-30同等(10m2以下)	1.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	12.2	m			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	26.0	m			業者見積

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	9.3	㎡			業者見積
	ハトフン撤去	処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式			代価
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式			代価
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	③-小計						

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R5-506号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	11.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	押え金物		2.2	m			業者見積
	含浸固着増強シーラ塗布		11.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	64.4	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	15.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	9.3	m			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポミックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.1	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	11.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	4.8	m			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	床塗装	ユータックE-30同等(10m2以下)	1.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	12.2	m			業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	26.0	m			業者見積
	敷居すべり	L=1.8m程度	8.0	本			業者見積
	ハトフン撤去	処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式			代価

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式			代価
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価
	物干し金物 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式			業者見積
	④-小計						

住宅名					長府前八幡(1)住宅R5-105号					設計完了	
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	壁 EP2回塗り	プリント合板面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	4.5	m <sup>2</sup>		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	セメント面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	11.0	m <sup>2</sup>		
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.0	m <sup>2</sup>		
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所		木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	6.0	m		
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所		ビード打替え(両面)	在来撤去共	12.0	m		
						敷居すべり	L=1.8m程度	3.0	本		
						鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個		
台所 ・ 食事室 ・ 洗面所	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所	和室 (6.0帖)	壁 EP2回塗り	プリント合板面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.1	m <sup>2</sup>		
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所		壁 EP2回塗り	セメント面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.8	m <sup>2</sup>		
	壁 合板張り	ラワン合板T1(ア)12.0 在来撤去共	5.0	m <sup>2</sup>		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.4	m <sup>2</sup>		
	床 クッションフロア剥ぎ取り手間		11.1	m <sup>2</sup>		木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	5.3	m		
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	11.1	m <sup>2</sup>		ビード打替え(両面)	在来撤去共	14.0	m		
	押え金物		1.7	m		敷居すべり	L=1.8m程度	5.0	本		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	28.6	m <sup>2</sup>		鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.2	m <sup>2</sup>							
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	5.8	m							
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.1	m <sup>2</sup>	洋間						
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	11.6	m <sup>2</sup>							
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>							
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.8	m							
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.3	m							
	浴室 ドアノブ取替	撤去共	1.0	ヶ所							
	浴槽一時撤去・再取付	浴槽一時撤去・再取付	1.0	式							
	風呂釜一時撤去・再取付	風呂釜一時撤去・再取付	1.0	式							
便所	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>	その他 ・ 清掃	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式		
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.3	m		不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式		
	床塗装	ユータックE-30同等(10m2以下)	1.2	m <sup>2</sup>		物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.8	m <sup>2</sup>							
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>							

住宅名						長府前八幡(1)住宅R5-202号								
室名	名称		規格・施工内容		数量	単位	室名	名称		規格・施工内容		数量	単位	
玄関	鍵 シリンダー取替		U9HPD-40KJ 撤去共		1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	壁 EP2回塗り	クロス面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	4.5	m <sup>2</sup>		
	鋼製建具 SOP2回塗り		(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共		3.0	m <sup>2</sup>		木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)		6.0	m	
	ブラ板・ケント紙		在来撤去共		1.0	箇所		換気小窓金具取替		(ガラスストッパー)		1.0	ヶ所	
	床塗装		ユータックE-30同等(10m2以下)		0.7	m <sup>2</sup>								
	玄関ドア枠 エアタイトゴム		玄関ドア枠 エアタイトゴム		1.0	ヶ所								
台所・ 食事室・ 洗面所	床 クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着)		11.1	m <sup>2</sup>	和室 (6.0帖)	壁 EP2回塗り	サッシ面・テープ汚れ面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.8	m <sup>2</sup>		
	押え金物				1.7	m		木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)		5.3	m	
	壁 EP2回塗り	梁型除く	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		16.0	m <sup>2</sup>		換気小窓金具取替		(ガラスストッパー)		1.0	ヶ所	
	配管 SOP2回塗り	H1.0まで	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		2.0	m								
	台所清掃		流し台、水切り棚、吊戸棚		1.0	式								
浴室	床塗装		ユータックE-30同等(10m2以下)		4.1	m <sup>2</sup>	<del>洋間</del>							
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		11.6	m <sup>2</sup>								
	天井 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.2	m <sup>2</sup>								
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		3.8	m								
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		2.3	m								
便所	浴槽一時撤去・再取付		浴槽一時撤去・再取付		1.0	式	その他 清掃	屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員4人役程度	1.0	式		
	風呂釜一時撤去・再取付		風呂釜一時撤去・再取付		1.0	式		不要物撤去		処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式		
								物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式		
								サッシ清掃		接着糊共	1.0	式		
便所	木製建具 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		2.6	m <sup>2</sup>								
	配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		2.3	m								
	床塗装		ユータックE-30同等(10m2以下)		1.2	m <sup>2</sup>								
	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		8.8	m <sup>2</sup>								
	天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.2	m <sup>2</sup>								

住宅名						長府前八幡(1)住宅R5-505号					
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	壁 EP2回塗り	プリント合板面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	15.5	m <sup>2</sup>		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		天井 EP2回塗り	セメント面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.0	m <sup>2</sup>		
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	5.6	m		
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		ビード打替え(両面)	在来撤去共	12.0	m		
	牛乳受け固定		1.0	式							
台所 ・ 食事室 ・ 洗面所	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所	和室 (6.0帖)	壁 EP2回塗り	プリント合板面 (素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.9	m <sup>2</sup>		
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	11.1	m <sup>2</sup>		天井 クロス張り	材料費1100円/㎡程度 在来撤去共	9.3	m <sup>2</sup>		
	押え金物		1.7	m		木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	6.6	m		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	28.2	m <sup>2</sup>		ビード打替え(両面)	在来撤去共	14.0	m		
	含浸固着増強シーラー塗布		0.4	m <sup>2</sup>							
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	0.4	m <sup>2</sup>							
	ボード類撤去		1.6	m <sup>2</sup>							
	天井 ケイ酸カルシウム板張り	(ア)5.0 突きつけ	1.6	m <sup>2</sup>							
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.2	m <sup>2</sup>							
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	5.8	m							
	ガラス交換	透明ワイヤー (ア)6.8mm 在来撤去共	0.4	m <sup>2</sup>							
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m <sup>2</sup> 以下)	4.1	m <sup>2</sup>	洋間						
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	11.6	m <sup>2</sup>							
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>							
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.3	m							
	シーリング打替	MS-2 変成シリコン 10×10 在来撤去共	4.8	m							
便所	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>	その他 ・ 清掃	ハットフン撤去	処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式		
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.3	m		屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式		
	床塗装	ニュータックE-30同等(10m <sup>2</sup> 以下)	1.2	m <sup>2</sup>		不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.8	m <sup>2</sup>		物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>							

住宅名		長府前八幡(1)住宅R5-506号					設計完了				
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	和室 (4.5帖)	壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.8	m <sup>2</sup>	
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.5	m <sup>2</sup>	
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.5	m <sup>2</sup>	
	ドアチェック取替	2型 撤去共	1.0	ヶ所		木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)	5.6	m	
	牛乳受け固定		1.0	式		ビード打替え(両面)		在来撤去共	12.0	m	
						敷居すべり			3.0	本	
						含浸固着増強シーラー塗布			0.4	m <sup>2</sup>	
						壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	0.4	m <sup>2</sup>	
台所・ 食事室・ 洗面所	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所	和室 (6.0帖)	壁 EP2回塗り	プリント合板面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.1	m <sup>2</sup>	
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所		壁 EP2回塗り	セメント面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.5	m <sup>2</sup>	
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	11.1	m <sup>2</sup>		含浸固着増強シーラー塗布			11.1	m <sup>2</sup>	
	押え金物		2.2	m		壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	11.1	m <sup>2</sup>	
	含浸固着増強シーラー塗布		0.4	m <sup>2</sup>		敷居すべり		L=1.8m程度	5.0	本	
	壁 EP2回塗り 繊維壁面	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	0.4	m <sup>2</sup>		木枠 OS2回塗り		(汚れの除去共)	6.6	m	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	21.8	m <sup>2</sup>		ビード打替え(両面)		在来撤去共	14.0	m	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.2	m <sup>2</sup>							
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	5.8	m							
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エボミック7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.1	m <sup>2</sup>	洋間						
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	11.6	m <sup>2</sup>							
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>							
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.2	m							
	シーリング打替	MS-2 変成シリコン 10×10 在来撤去共	4.8	m							
便所	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	2.6	m <sup>2</sup>	その他 清掃	ハット撤去		処分共 軽作業員2人役程度	1.0	式	
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.3	m		屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式	
	床塗装	ユータックE-30同等(10m2以下)	1.2	m <sup>2</sup>		不要物撤去		処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式	
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.8	m <sup>2</sup>		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式	
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>							









番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(1)住宅R5-505号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色		1	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(1)住宅R5-506号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料,露出配線類撤去,器具清掃,電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式,排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色		1	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		3	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		4	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	電気設備 計							















番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
④	長府前八幡(1)住宅R5-506号					
	(電気設備)					
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台	浴室×1、
	LED電球 ボール電球形	LDG4L-G(40形相当)/φ70/E26 電球色		1	個	便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂フﾟレート共)	1P15Ax3		1	個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂フﾟレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax1+EET		1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂フﾟレート共)	2P15Ax2		3	個	台所×1、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂フﾟレート共)	2P15Ax2+EET		2	個	台所×1、洗面所×1、
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		4	個	台所×2、和室×2、
	既設 火災警報器清掃			2	か所	和室×2、
	電気設備 計					

