

業務名	市営住宅空家修繕業務（その6）		課長	主幹	課長補佐	係長	設計	計算
一金			円					
内 訳								
番号	名 称	規 格・寸 法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
A	直接業務費							
1	建築主体		1.0	式				
2	電気設備		1.0	式				
3	機械設備		1.0	式				
4	発生材処分費	運搬処理・産廃税含む	1.0	式				
	直接業務費 計							
B	諸経費							
1	共通仮設費		1.0	式			公共住宅工事積算 基準	
2	現場管理費		1.0	式				
3	一般管理費		1.0	式				
	諸経費 計							
	業務価格	千円止め						
	消費税		1.0	式				
	総合計							

住戸別内訳表

(直接業務費)

No.	住宅名	設計金額	建築主体	電気設備	機械設備
1	長府八幡R1-201号				
2	長府古城住宅R8-202号				
3	長府古城住宅R9-201号				
4					
5					
6					
7					
8					
	計				

下関市建設部住宅政策課

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築主体						
①	長府八幡R1-201号						
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.0	m ²			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアチェーン取替	(K-6368 YKK) 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	流し台取替	L=1700 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着)	8.8	m ²			業者見積
	押え金物		7.4	m			業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	28.6	m ²			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	26.1	m ²			業者見積
	既存爆裂部研り撤去	仮設費共	1.0	式			業者見積
	下地組み	垂木45*45 2m	2.0	本			業者見積
	キッチンパネル	3×8	2.0	枚			業者見積
	コの字見切り	アルミ 2m	2.0	本			業者見積
	接着剤、両面テープ		1.0	式			業者見積
	施工手間		1.0	式			業者見積
	浴室塗膜防水	エポソ エポックス7000 EM-2工法同等(10m2以下)	4.9	m ²			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.3	m ²			業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.8	m ²			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.2	m			業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.5	m			業者見積
	浴槽一時撤去・再取付	浴槽一時撤去・再取付	1.0	式			業者見積

番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
②	長府古城住宅R8-202号						
	鍵 シリンダー取替	U9HMD-1 撤去共	2.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	4.5	m ²			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	浴室・土間フローアペイント	(アーキフロア同等)	2.3	m ²			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 15×10 在来撤去共	18.6	m			業者見積
	壁 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	35.7	m ²			業者見積
	天井 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	23.9	m ²			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	14.8	m			業者見積
	木枠 CL2回塗り	(汚れの除去共)	14.8	m			施行単価資料
	台所清掃	流し台、水切り棚、吊戸棚	1.0	式			業者見積
	コンロ台ステンレス板(ア)0.3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	3.5	m ²			業者見積
	天井 クロス補修	クロス押え共	1.0	式			業者見積
	ビニル巾木	H60 在来撤去共	3.2	m			施行単価資料
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員6人役程度	1.0	式			代価
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府古城住宅R9-201号						
	鍵 シリンダー取替	U9HMD-1 撤去共	2.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	4.5	m ²			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	45.4	m			業者見積
	木枠 CL2回塗り	(汚れの除去共)	45.4	m			施行単価資料
	壁 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	47.7	m ²			業者見積
	天井 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	35.3	m ²			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 15×10 在来撤去共	4.0	m			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	3.7	m ²			業者見積
	ビニル巾木	H60 在来撤去共	3.2	m			施行単価資料
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1.8mm(接着)	9.3	m ²			業者見積
	押え金物		2.7	m			業者見積
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員6人役程度	1.0	式			代価
	不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式			代価

住宅名		長府古城住宅R8-202号								
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HMD-1 撤去共	2.0	ヶ所	和室 (6.0帖) 玄関側					
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	4.5	m ²						
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所						
	浴室・土間フローアペイント	(アーキフロア同等)	2.3	m ²						
和室 (6.0帖) 食事室側					壁 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	20.5	m ²		
					天井 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	11.6	m ²		
					木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	7.4	m		
					木枠 CL2回塗り		7.4	m		
台所・ 食事室	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 15×10 在来撤去共	17.0	m	洋間					
	壁 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	15.2	m ²						
	天井 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	12.3	m ²						
	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	7.4	m						
	木枠 CL2回塗り		7.4	m						
	台所清掃	流し台、水切り棚、吊戸棚	1.0	式						
	コンロ台ステンレス板(ア)0.3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所						
浴室					その他 ・ 清掃	屋内・屋外清掃	クロスカビ取り共	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員6人役程度	1.0	式
						不要物撤去		処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	2.2	m ²						
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 15×10 在来撤去共	1.6	m						
	天井 クロス補修	クロス押え共	1.0	式						
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.3	m ²						
	ビニル巾木	H60 在来撤去共	3.2	m						

住宅名		長府古城住宅R9-201号								
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HMD-1 撤去共	2.0	ヶ所	和室 (6.0帖)	木枠 OS2回塗り	転落防止手摺共 (汚れの除去共)	10.0	m	
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	4.5	m ²		木枠 CL2回塗り	" (汚れの除去共)	10.0	m	
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		壁 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	20.5	m ²	
						天井 クロス張り	床の間共 材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	10.5	m ²	
台所・ 食事室	木枠 OS2回塗り	カウンター (汚れの除去共)	15.8	m	洋間 台所側	木枠 OS2回塗り	転落防止手摺共 (汚れの除去共)	8.8	m	
	木枠 CL2回塗り	廊下側ドア枠共 (汚れの除去共)	15.8	m		木枠 CL2回塗り	" (汚れの除去共)	8.8	m	
	壁 クロス張り	サッシ面 材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	5.5	m ²		壁 クロス張り	サッシ面 材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	6.2	m ²	
	天井 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	15.5	m ²						
浴室					洋間 洗面所側	木枠 OS2回塗り	転落防止手摺共 (汚れの除去共)	10.8	m	
						木枠 CL2回塗り	" (汚れの除去共)	10.8	m	
						床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着)	9.3	m ²	
						押え金物		2.7	m	
						壁 クロス張り	サッシ面 材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	4.5	m ²	
						天井 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	9.3	m ²	
洗面所	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 15×10 在来撤去共	4.0	m	その他 清掃	屋内・屋外清掃	クロスカビ取り共	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員6人役程度	1.0	式
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	2.5	m ²		不要物撤去	処分共 軽作業員1人役程度	1.0	式	
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.2	m ²						
	壁 クロス張り	材料費1100円/m ² 程度 在来撤去共	11.0	m ²						
	ビニル巾木	H60 在来撤去共	3.2	m						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府八幡R1-201号							
	(電気設備)							
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇 (台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	換気扇取付枠	樹脂枠		1	組			業者見積
	LEDへーサイト (20W型 1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED蛍光灯15W (流し元) プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	露出コンセント (樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		1	個			業者見積
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1	個			業者見積
	VVF1.6-3C			4	m			業者見積
	F モール	樹脂製		4	m			業者見積
	既設 火災警報器清掃			2	か所			業者見積
	分電盤	ELCB2P30A+MCCB2P20A×3		1	面			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府古城住宅R8-202号							
	(電気設備)							
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	LED蛍光灯15W (流し元) プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) FCL30W相当	LGW50630U (LED電球交換型)		1	台			業者見積
	LED屋外照明			1	台			業者見積
	ミラーキャビネット照明	LMPB060B1GDG1G 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	3W15Ax2		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax2 (1個オンビカ)		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		5	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		4	個			業者見積
	レンジフード清掃	フィルター, 油受け, 羽根の清掃 (屋外排気口含む)		1	式			業者見積
	既設 火災警報器清掃			1	か所			業者見積
	24時間換気扇清掃	フィルター, ファン取外し清掃 (洗面所又は便所等)		1	か所			業者見積
	レジスター・角 清掃	室内通気口		2	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府古城住宅R8-202号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(エットパス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	洗面化粧台 清掃	ミラーキャビネットを含む		1	式			業者見積
	通気口(ガレ) 清掃			1	か所			業者見積
	便所 通気口網清掃			1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	個			業者見積
	流し 排水口止水フタ	樹脂製φ145mm(排水トラップ用)		1	個			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	②-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府古城住宅R9-201号							
	(電気設備)							
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	LED蛍光灯15W (流し元) プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		3	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) FCL30W相当	LGW50630U (LED電球交換型)		1	台			業者見積
	LED屋外照明			1	台			業者見積
	ミラーキャビネット照明	LMPB060B1GDG1G 又は同等品		1	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1		5	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	3W15Ax1		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	3W15Ax2		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax2 (1個オンビカ)		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		10	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		4	個			業者見積
	レンジフード清掃	フィルター, 油受け, 羽根の清掃 (屋外排気口含む)		1	式			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	24時間換気扇清掃	フィルター, ファン取外し清掃 (洗面所又は便所等)		1	か所			業者見積
	レジスター・角 清掃	室内通気口		4	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	・	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府古城住宅R9-201号								
	(給排水・ガス設備)								
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む			1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)			2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)			2	か所			業者見積
	洗濯パン 清掃	研磨・排水口清掃含む			1	式			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む			1	式			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む			1	式			業者見積
	床排水口(エットパス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む			1	式			業者見積
	洗面化粧台 清掃	ミラーキャビネットを含む			1	式			業者見積
	通気口(ガレ) 清掃				1	か所			業者見積
	便所 通気口網清掃				1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事			3	個			業者見積
	洗濯パン周りコーキング	周囲コーキング			1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計								
	③-小 計								

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
①	長府八幡R1-201号						
	(電気設備)						
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇 (台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	換気扇取付枠	樹脂枠		1		組	台所×1、
	LEDへーサイト (20W型 1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED蛍光灯15W (流し元) プルスイッチ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)		1		台	玄関×1、
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		1		台	浴室×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		1		個	台所×1、
	露出コンセント (樹脂プレート共)	2P15Ax2		1		個	台所×1、
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		1		個	台所×1、
	腰高カバープレート	角型樹脂製		1		個	台所×1、
	VVF1.6-3C			4		m	台所×1、
	Fモールド	樹脂製		4		m	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			2		か所	和室×2、
	分電盤	ELCB2P30A+MCCB2P20A×3		1		面	玄関×1、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
②	長府古城住宅R8-202号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む			1	式	
	LED蛍光灯15W(流し元)ﾌﾟﾙｽﾞ有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)			1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型)白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品			1	台	浴室×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品			2	台	玄関×1、便所×1、
	LED浴室灯(防湿型)FCL30W相当	LGW50630U (LED電球交換型)			1	台	洗面所×1、
	LED屋外照明				1	台	玄関×1、
	ミラーキャビネット照明	LMPB060B1GDG1G又は同等品			1	台	洗面所×1、
	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	1P15Ax1			2	個	台所×1、洗面所×1、
	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	3W15Ax2			2	個	玄関×2、
	埋込スイッチ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	1P15Ax2 (1個ｷﾝﾋﾞﾞｶ)			2	個	洗面所×1、便所×1、
	埋込ｺﾝﾈﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2			5	個	玄関×1、台所×2、和室×2、
	埋込ｺﾝﾈﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ共)	2P15Ax2+EET			4	個	台所×2、洗面所×1、便所×1、
	ﾚﾝｼﾞｰﾌｰﾄﾞ 清掃	ﾌｲﾙﾀｰ, 油受け, 羽根の清掃 (屋外排気口含む)			1	式	台所×1、
	既設 火災警報器清掃				1	か所	和室×1、
	24時間換気扇清掃	ﾌｲﾙﾀｰ, ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ取外し清掃 (洗面所又は便所等)			1	か所	浴室×1、
	ﾚｼﾞｽﾀｰ・角 清掃	室内通気口			2	か所	台所×1、和室×1、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
②	長府古城住宅R8-202号					
	(給排水・ガス設備)					
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む			1 式	
	排水管清掃	カニツル清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)			2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)			2 か所	洗面所×1、便所×1、
	洗濯ハン 清掃	研磨・排水口清掃含む			1 式	洗面所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む			1 式	浴室×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む			1 式	台所×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む			1 式	浴室×1、
	洗面化粧台 清掃	ミラーキャビネットを含む			1 式	洗面所×1、
	通気口(ガリ) 清掃				1 か所	洗面所×1、
	便所 通気口網清掃				1 式	便所×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事			3 個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	流し 排水口止水フタ	樹脂製φ145mm(排水トラップ用)			1 個	台所×1、
	給排水・ガス設備 計					
	②-小 計					

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
③	長府古城住宅R9-201号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む			1	式	
	LED蛍光灯15W(流し元) プルSW有	壁面・棚下兼用 B83134 又は同等品 (FL交換型)			1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品			1	台	浴室×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品			3	台	玄関×2、便所×1、
	LED浴室灯(防湿型) FCL30W相当	LGW50630U (LED電球交換型)			1	台	洗面所×1、
	LED屋外照明				1	台	玄関×1、
	ミラーキャビネット照明	LMPB060B1GDG1G又は同等品			1	台	洗面所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1			5	個	台所×2、洗面所×1、洋間×2、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	3W15Ax1			2	個	玄関×2、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	3W15Ax2			2	個	玄関×2、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax2 (1個むねカ)			2	個	洗面所×1、便所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2			10	個	玄関×1、台所×3、洋間×4、和室×2、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET			4	個	台所×2、洗面所×1、便所×1、
	レンジフード清掃	フィルター, 油受け, 羽根の清掃(屋外排気口含む)			1	式	台所×1、
	既設 火災警報器清掃				3	か所	洋間×2、和室×1、
	24時間換気扇清掃	フィルター, ファン取外し清掃(洗面所又は便所等)			1	か所	浴室×1、
	レジスター・角 清掃	室内通気口			4	か所	台所×1、洋間×2、和室×1、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
③	長府古城住宅R9-201号					
	(給排水・ガス設備)					
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む			1 式	
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)			2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)			2 か所	洗面所×1、便所×1、
	洗濯ハン 清掃	研磨・排水口清掃含む			1 式	洗面所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む			1 式	浴室×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む			1 式	台所×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む			1 式	浴室×1、
	洗面化粧台 清掃	ミラーキャビネットを含む			1 式	洗面所×1、
	通気口(ガリ) 清掃				1 か所	洗面所×1、
	便所 通気口網清掃				1 式	便所×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事			3 個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	洗濯ハン周りコーキング	周囲コーキング			1 式	洗面所×1、
	給排水・ガス設備 計					
	③-小 計					