

業務名	市営住宅空家修繕業務（その8）		課長	主幹	課長補佐	係長	設計	計算
一金			円					
内 訳								
番号	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	摘要	
A	直接業務費							
1	建築主体		1.0	式				
2	電気設備		1.0	式				
3	機械設備		1.0	式				
4	発生材処分費	運搬処理・産廃税含む	1.0	式				
	直接業務費 計							
B	諸経費							
1	共通仮設費		1.0	式			公共住宅工事積算 基準	
2	現場管理費		1.0	式				
3	一般管理費		1.0	式				
	諸経費 計							
	業務価格	千円止め						
	消費税		1.0	式				
	総合計							

住戸別内訳表

(直接業務費)

No.	住宅名	設計金額	建築主体	電気設備	機械設備
1	長府前八幡(2)住宅R2 106号				
2	長府前八幡(2)住宅R2 308号				
3	長府前八幡(2)住宅R2 402号				
4	長府前八幡(2)住宅R2 501号				
5	長府前八幡(2)住宅R2 502号				
6	長府前八幡(2)住宅R2 505号				
7					
8					
9					
10					
	計				

下関市建設部住宅政策課

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築主体工事						
①	長府前八幡(2)住宅R2 106号						
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>			業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所			業者見積
	ドアチェーン取替	(K-6368 YKK) 撤去共	1.0	ヶ所			業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	24.7	m <sup>2</sup>			業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	14.3	m <sup>2</sup>			代 価
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	52.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	37.0	m <sup>2</sup>			業者見積
	流し台 <sup>ホリ</sup> 合板張り	在来撤去共	0.3	m <sup>2</sup>			業者見積
	コンロ台ステンレス板(ア)0. 3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	流し台包丁差し取替	在来撤去共	1.0	箇所			業者見積
	浴室・土間フロア <sup>ー</sup> ペイント	(アーキフロア同等)	2.5	m <sup>2</sup>			業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.9	m <sup>2</sup>			業者見積
	ビード打替え (両面)	在来撤去共	4.0	m			業者見積
	浴槽・風呂釜撤去	(処分費込み)	1.0	式			業者見積
	照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	3.0	ヶ所			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m			業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.2	m <sup>2</sup>			業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m			業者見積
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	1.0	本			業者見積



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位		摘 要
②	長府前八幡(2)住宅R2 308号					
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所		業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	24.7	m <sup>2</sup>		業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	21.8	m <sup>2</sup>		代 価
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	50.3	m <sup>2</sup>		業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	34.8	m <sup>2</sup>		業者見積
	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	75.0	m		業者見積
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	1.0	本		業者見積
	吊戸棚 引戸取替	300 x 600程度 在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	流し台ボリ合板張り	在来撤去共	0.4	m <sup>2</sup>		業者見積
	流し台包丁差し取替	在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	水切り棚取替	ステンレス 1段 L=1200 在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	16.1	m <sup>2</sup>		業者見積
	照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	2.0	ヶ所		業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	12.0	m		業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	3.2	m <sup>2</sup>		代 価
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	4.7	m <sup>2</sup>		業者見積



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位		摘 要
③	長府前八幡(2)住宅R2 402号					
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 押え金物共	14.3	m <sup>2</sup>		業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	17.5	m <sup>2</sup>		代 価
	床 フロア合板張り	ラワン合板T2(ア)12.0 在来撤去共	1.0	m <sup>2</sup>		代 価、施行単価資料
	天井 クロス張り	材料費 1 1 0 0 円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共	42.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	68.0	m		業者見積
	流し台取替	L=1800 (配管接続別) 在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポミック7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	ビード打替え (両面)	在来撤去共	7.0	m		業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m		業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1. 8mm(接着) 在来撤去共	2.9	m <sup>2</sup>		業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m		業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	23.1	m <sup>2</sup>		業者見積
	壁・天井クロス張り	材料費 1 1 0 0 円/m <sup>2</sup> 程度 接着材 ノンホルマリン使用	7.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	クロス貼り 下地調整	RB種	7.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	木製建具戸車取替	撤去共	2.0	個		業者見積
	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.0	m		業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m		業者見積
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m		業者見積



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位		摘 要
④	長府前八幡(2)住宅R2 501号					
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式		業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	ドアチェーン取替	(K-6368 YKK) 撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	71.8	m <sup>2</sup>		業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	23.7	m <sup>2</sup>		業者見積
	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	20.0	m		業者見積
	照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所		業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	13.0	m <sup>2</sup>		施工単価資料
	流し台ボリ合板張り	在来撤去共	0.8	m <sup>2</sup>		業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)2.5	0.3	m <sup>2</sup>		代 価
	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	16.1	m <sup>2</sup>		業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.0	m <sup>2</sup>		業者見積
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式		業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 在来撤去共	10.4	m <sup>2</sup>		業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	1.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	6.0	本		業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	4.8	m <sup>2</sup>		代 価
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)4.0	0.8	m <sup>2</sup>		代 価



番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位		摘 要
⑤	長府前八幡(2)住宅R2 502号					
	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	14.3	m <sup>2</sup>		施工単価資料
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	1.8	m		業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	90.4	m <sup>2</sup>		業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	31.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	20.0	m		業者見積
	照明器具 SOP2回塗り	素地ごしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所		業者見積
	流し台ポリ合板張り	在来撤去共	0.3	m <sup>2</sup>		業者見積
	吊戸棚 引戸取替	300 x 600程度 在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	14.0	個		業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	14.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	シール補修	MS-2 変成シリコーン	3.0	m		業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0	m		業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m		業者見積
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式		業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 在来撤去共	2.9	m <sup>2</sup>		業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1. 8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	4.0	m <sup>2</sup>		代 価

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位		摘 要
	木枠 S0P2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.0	m		業者見積
	配管 S0P2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m		業者見積
	配管 S0P2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m		業者見積
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式		代価
	鳩フン撤去・清掃	処分共 軽作業員3人役程度	1.0	式		代価
	⑤-小計					

番 号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位		摘 要
⑥	長府前八幡(2)住宅R2 505号					
	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		業者見積
	プラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	牛乳受け固定		1.0	式		業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	21.3	m <sup>2</sup>		業者見積
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	17.5	m <sup>2</sup>		代 価
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	10.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所		業者見積
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所		業者見積
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	73.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	30.6	m <sup>2</sup>		業者見積
	流し台ボリ合板張り	在来撤去共	0.3	m <sup>2</sup>		業者見積
	コンロ台ステンレス板(ア)0.3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	水切り柵取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所		業者見積
	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等 (10m <sup>2</sup> 以下)	2.5	m <sup>2</sup>		業者見積
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0	m		業者見積
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m		業者見積
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式		業者見積
	塗装補修	器具交換跡等	1.0	ヶ所		業者見積
	床 クッションフロアCFシート	(ア) 1.8mm(接着) 在来撤去共	2.9	m <sup>2</sup>		業者見積
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>		業者見積
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	6.0	個		業者見積



住宅名		長府前八幡(2)住宅R2 106号								
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所	洋間	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	4.7	m <sup>2</sup>	
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>	
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.5	m <sup>2</sup>	
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	1.0	本	
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所						
	ドアチェーン取替	(K-6368 YKK) 撤去共	1.0	ヶ所						
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.8	m <sup>2</sup>						
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	1.8	m <sup>2</sup>						
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>						
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.9	m <sup>2</sup>		和室 (玄関)	木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	7.0	m
天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.5	m <sup>2</sup>	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5		1.6	m <sup>2</sup>		
照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所	ガラスフィルム撤去			1.0	式		
台所 ・ 食事室	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	12.5	m <sup>2</sup>						
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	12.5	m <sup>2</sup>						
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>						
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.0	m <sup>2</sup>						
	流し台ボリ合板張り	在来撤去共	0.3	m <sup>2</sup>	和室 (台所)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>	
	コンロ台ステンレス板(ア)0.3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>	
	流し台包丁差し取替	在来撤去共	1.0	箇所		木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.0	m	
浴室	浴室・土間フローアペイント	(アーキフロア同等)	2.5	m <sup>2</sup>	その他 ・ 清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m	
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.0	m <sup>2</sup>		配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m	
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	4.0	m		屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式	
	浴槽・風呂釜撤去	(処分費込み)	1.0	式		物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式	
	照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所						
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m						
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>						
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	1.5	m <sup>2</sup>						
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>						
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>						
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共	1.3	m						
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>						
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>						
	照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所						

住宅名 長府前八幡(2)住宅R2 308号						
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所		
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所		
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所		
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.8	m <sup>2</sup>		
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	1.8	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.9	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.5	m <sup>2</sup>		
	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	20.0	m		
	照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所		
台所・ 食事室	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	12.5	m <sup>2</sup>		
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	12.5	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.0	m <sup>2</sup>		
	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	30.0	m		
	吊戸棚 引戸取替	300x600程度 在来撤去共	1.0	箇所		
	流し台ボリ合板張り	在来撤去共	0.4	m <sup>2</sup>		
	流し台包丁差し取替	在来撤去共	1.0	箇所		
	水切り棚取替	ステンレス 1段 L=1200 在来撤去共	1.0	箇所		
	敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	1.0	本		
	浴室	浴室塗膜防水	エレホン エポミック7000 EM-2工法同等(10	2.5	m <sup>2</sup>	
壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.0	m <sup>2</sup>		
シーリング打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	12.0	m		
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>		
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>		
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.2	m <sup>2</sup>		
	照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所		
洋間	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>		
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	7.5	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	22.1	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.5	m <sup>2</sup>		
	合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>		
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	4.7	m <sup>2</sup>		
	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	25.0	m		
	和室 (玄関)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	7.0	m	
		合板増貼り	ラワン合板T1(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>	
	和室 (台所)	木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.0	m	
天井 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>		
その他 清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m		
	配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m		
	屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式		
	物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式		
	避難ハッチ SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上) 開閉調整共	1.0	式		

住宅名						長府前八幡(2)住宅R2 402号								
室名	名称		規格・施工内容		数量	単位	室名	名称		規格・施工内容		数量	単位	
玄関	鍵 セット交換		U9HPD-40HS 補修品 撤去共		1.0	ヶ所	洋間	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		22.1	m <sup>2</sup>	
	鋼製建具 SOP2回塗り		(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共		3.6	m <sup>2</sup>		木枠等 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		25.0	m	
	ブラ板・ケント紙		在来撤去共		1.0	箇所		壁・天井クロス張り		材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 接着材 ノンホルマリン		7.5	m <sup>2</sup>	
	床 クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着) 押え金物共		1.8	m <sup>2</sup>		クロス貼り 下地調整		RB種		7.5	m <sup>2</sup>	
	合板増貼り		ラワン合板T2(ア)5.5		1.8	m <sup>2</sup>		合板増貼り		ラワン合板T2(ア)5.5		1.6	m <sup>2</sup>	
								木製建具戸車取替		撤去共		2.0	個	
台所・ 食事室	床 フロア合板張り		ラワン合板T2(ア)12.0 在来撤去共		1.0	m <sup>2</sup>	和室 (玄関)	木枠等 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		7.0	m	
	合板増貼り		ラワン合板T2(ア)5.5		12.5	m <sup>2</sup>		天井 クロス張り		材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共		10.6	m <sup>2</sup>	
	床 クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着) 押え金物共		12.5	m <sup>2</sup>		合板増貼り		ラワン合板T2(ア)5.5		1.6	m <sup>2</sup>	
	天井 クロス張り		材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共		13.0	m <sup>2</sup>								
	木枠等 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		36.0	m								
	流し台取替		L=1800 (配管接続別) 在来撤去共		1.0	箇所								
浴室	浴室塗膜防水		エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等(10		2.5	m <sup>2</sup>	和室 (台所)	壁 EP2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		1.0	m <sup>2</sup>	
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		9.0	m <sup>2</sup>		天井 クロス張り		材料費1100円/m <sup>2</sup> 程度 在来撤去共		18.6	m <sup>2</sup>	
	ビード打替え(両面)		在来撤去共		7.0	m		木枠 SOP2回塗り		(素地こしらえA種共)		8.0	m	
	シーリング打替		MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共		1.2	m								
洗面所	床 クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共		1.7	m <sup>2</sup>	その他 清掃	配管 SOP2回塗り		呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		8.2	m	
	壁 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		5.2	m <sup>2</sup>		配管 SOP2回塗り		呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		6.5	m	
	天井 EP-G2回塗り		(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		2.2	m <sup>2</sup>		屋内・屋外清掃		サッシ・床ワックス塗り 軽作業員3人役程度		1.0	式	
	シーリング打替		MS-2 変成シリコーン 20×10 在来撤去共		1.3	m		物干し金物 SOP2回塗り		素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)		1.0	式	
便所	床 クッションフロアCFシート		(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共		1.2	m <sup>2</sup>								

住宅名						長府前八幡(2)住宅R2 501号					
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	洋間	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	22.1	m <sup>2</sup>		
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	3.0	本		
	牛乳受け固定		1.0	式		合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	3.2	m <sup>2</sup>		
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所							
	ドアスコープ取替	撤去共	1.0	ヶ所							
	ドアチェーン取替	(K-6368 YKK) 撤去共	1.0	ヶ所							
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>							
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	1.9	m <sup>2</sup>							
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.5	m <sup>2</sup>		和室 (玄関)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	21.5	m <sup>2</sup>	
	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	20.0	m			天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.6	m <sup>2</sup>	
照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5		1.6	m <sup>2</sup>			
				敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共		1.0	本			
台所 ・ 食事室	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	12.5	m <sup>2</sup>	和室 (台所)	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	0.5	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>		
	流し台ボリ合板張り	在来撤去共	0.8	m <sup>2</sup>		合板増貼り	ラワン合板T2(ア)4.0	0.8	m <sup>2</sup>		
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)2.5	0.3	m <sup>2</sup>		敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	2.0	本		
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等(10	2.5	m <sup>2</sup>	その他 ・ 清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.0	m <sup>2</sup>		配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m		
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.0	m <sup>2</sup>		屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式		
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式		鳩フン撤去・清掃	処分共 軽作業員3人役程度	1.0	式		
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>							
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>							
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>							
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	1.5	m <sup>2</sup>							

住宅名						長府前八幡(2)住宅R2 502号					
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 シリンダー取替	U9HPD-40KJ 撤去共	1.0	ヶ所	洋間	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	7.5	m <sup>2</sup>		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	22.1	m <sup>2</sup>		
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.5	m <sup>2</sup>		
	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	1.8	m <sup>2</sup>		合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>		
	上がり框 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	1.8	m		木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	4.7	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>		鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	3.5	m <sup>2</sup>							
	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	20.0	m							
	照明器具 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	ヶ所							
台所・ 食事室	床 フローリング張り	(ア)12 なら 在来撤去共	12.5	m <sup>2</sup>	和室 (玄関)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	21.5	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.6	m <sup>2</sup>		
	流し台ボリ合板張り	在来撤去共	0.3	m <sup>2</sup>		合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	0.8	m <sup>2</sup>		
	吊戸棚 引戸取替	300x600程度 在来撤去共	1.0	箇所		鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個		
	鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個							
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等(10	2.5	m <sup>2</sup>	和室 (台所)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	18.6	m <sup>2</sup>		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.0	m <sup>2</sup>		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	9.6	m <sup>2</sup>		
	シール補修	MS-2 変成シリコーン	3.0	m		木枠 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.0	m		
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0	m		合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>		
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m		鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	4.0	個		
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式							
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>	その他 清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m		
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>		配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m		
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>		屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式		
				鳩フン撤去・清掃		処分共 軽作業員3人役程度	1.0	式			
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>							
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	1.5	m <sup>2</sup>							

住宅名						長府前八幡(2)住宅R2 505号					
室名	名称	規格・施工内容	数量	単位	室名	名称	規格・施工内容	数量	単位		
玄関	鍵 セット交換	U9HPD-40HS 補修品 撤去共	1.0	ヶ所	洋間	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	7.0	m <sup>2</sup>		
	鋼製建具 SOP2回塗り	(錆止め・素地下地調整3種C共) 文字書き共	3.6	m <sup>2</sup>		壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	24.0	m <sup>2</sup>		
	ブラ板・ケント紙	在来撤去共	1.0	箇所		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	7.0	m <sup>2</sup>		
	牛乳受け固定		1.0	式		合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>		
	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	1.8	m <sup>2</sup>		木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	6.0	m <sup>2</sup>		
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	1.8	m <sup>2</sup>		鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個		
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	3.0	m <sup>2</sup>		敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	1.0	本		
	玄関ドア枠 エアタイトゴム	玄関ドア枠 エアタイトゴム	1.0	ヶ所							
	ドアチェック取替	撤去共	1.0	ヶ所							
台所・ 食事室	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 押え金物共 在来撤去共	12.5	m <sup>2</sup>	和室 (玄関)	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	21.5	m <sup>2</sup>		
	合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	12.5	m <sup>2</sup>		天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	10.6	m <sup>2</sup>		
	壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	8.0	m <sup>2</sup>		合板増貼り	ラワン合板T2(ア)5.5	1.6	m <sup>2</sup>		
	天井 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	13.0	m <sup>2</sup>		鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個		
	流し台ホリ合板張り	在来撤去共	0.3	m <sup>2</sup>		敷居すべり	L=1.8m 在来撤去共	1.0	本		
	コンロ台ステンレス板(ア)0.3張り	700×700程度 在来撤去共	1.0	箇所		木枠 OS2回塗り	(汚れの除去共)	7.0	m		
	水切り棚取替	ステンレス 2段 L=900 在来撤去共	1.0	箇所							
						和室 (台所)	木枠等 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	8.0	m	
							鋼製建具戸車取替	(10個以下) 撤去共	2.0	個	
				壁 EP2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面		20.0	m <sup>2</sup>			
浴室	浴室塗膜防水	エレホン エポミックス7000 EM-2工法同等(10	2.5	m <sup>2</sup>	その他 ・ 清掃	配管 SOP2回塗り	呼び径50以下 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	8.2	m		
	ビード打替え(両面)	在来撤去共	7.0	m		配管 SOP2回塗り	呼び径50以上 素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	6.5	m		
	シーリング打替	MS-2 変成シリコーン 10×10 在来撤去共	1.2	m		屋内・屋外清掃	サッシ・床ワックス塗り 軽作業員5人役程度	1.0	式		
	浴室ドア ゴムパッキン取替		1.0	式		物干し金物 SOP2回塗り	素地こしらえ+3回(錆, 中, 上)	1.0	式		
	塗装補修	器具交換跡等	1.0	ヶ所							
洗面所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.7	m <sup>2</sup>							
	壁 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	5.2	m <sup>2</sup>							
	天井 EP-G2回塗り	(素地こしらえB種共) 左官・ボード面	2.2	m <sup>2</sup>							
便所	床 クッションフロアCFシート	(ア)1.8mm(接着) 在来撤去共	1.2	m <sup>2</sup>							
	木製建具 SOP2回塗り	(素地こしらえA種共)	1.5	m <sup>2</sup>							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(2)住宅R2 106号							
	(電気設備)							
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDベースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個			業者見積
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		1	個			業者見積
	埋込直列ユニット(樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品		1	個			業者見積
	チャイム	2打点音量調節付100V		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
①	長府前八幡(2)住宅R2 106号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	個			業者見積
	ロータンク用ボールタップ	手洗用連結管共		1	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし		1	個			業者見積
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング		1	式			業者見積
	流し 排水口菊割れゴム	樹脂製 φ145mm(排水トラップ用)		1	個			業者見積
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共		1	式			業者見積
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	①-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(2)住宅R2 308号							
	(電気設備)							
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇 (台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDへーサイト (20W型 1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個			業者見積
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2	個			業者見積
	埋込直列ユニット (樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品		2	個			業者見積
	埋込丸形引掛ロゼット 耳付き	コンセント付き		3	個			業者見積
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1	個			業者見積
	チャイム	2打点音量調節付 100V		1	個			業者見積
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ ×2共		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
②	長府前八幡(2)住宅R2 308号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(ユニットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	個			業者見積
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共		1	個			業者見積
	ロータク用ボールタップ	手洗用連結管共		1	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし		1	個			業者見積
	目 皿	80A		1	個			業者見積
	ワ ン	樹脂製 50		2	個			業者見積
	給水管プラグ 止め			1	個			業者見積
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング		1	式			業者見積
	洗濯パン周りコーキング	周囲コーキング		1	式			業者見積
	流し 排水口菊割れゴム	樹脂製 φ145mm(排水トラップ用)		1	個			業者見積
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共		1	式			業者見積
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	②-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
③	長府前八幡(2)住宅R2 402号							
	(電気設備)							
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇 (台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDへーすライト (20W型 1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		2	個			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個			業者見積
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2	個			業者見積
	埋込直列ユニット (樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品		2	個			業者見積
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き		3	個			業者見積
	チャイム	2打点音量調節付 100V		1	個			業者見積
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ ×2共		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(2)住宅R2 501号							
	(電気設備)							
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇 (台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDへーすライト (20W型 1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		1	個			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4	個			業者見積
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2	個			業者見積
	埋込直列ユニット (樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品		2	個			業者見積
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
④	長府前八幡(2)住宅R2 501号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(エレットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	個			業者見積
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共		1	個			業者見積
	洋風便器用便座	前割・蓋なし		1	個			業者見積
	ワ ン	樹脂製 50		1	個			業者見積
	排水トラップ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1	個			業者見積
	洗濯機パン (トラップ 共)	PP製 800型, 周囲コーキング 含む		1	個			業者見積
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リッナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共		1	式			業者見積
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	④-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑤	長府前八幡(2)住宅R2 502号							
	(電気設備)							
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇 (台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDへーすライト (20W型 1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込直列ユニット (樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品		1	個			業者見積
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ ×2共		1	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							



番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑥	長府前八幡(2)住宅R2 505号							
	(電気設備)							
	基本工事 (仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1	式			業者見積
	換気扇 (台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1	台			業者見積
	LEDへーサイト (20W型 1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1	台			業者見積
	LED浴室灯 (防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2	台			業者見積
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2	台			業者見積
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1	個			業者見積
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1	個			業者見積
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2	個			業者見積
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1	個			業者見積
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ ×2共		2	個			業者見積
	既設 火災警報器清掃			3	か所			業者見積
	電気設備 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑥	長府前八幡(2)住宅R2 505号							
	(給排水・ガス設備)							
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む		1	式			業者見積
	排水管清掃	カンツール清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)		2	か所			業者見積
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)		2	か所			業者見積
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む		1	式			業者見積
	床排水口(エレットバス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む		1	式			業者見積
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事		3	個			業者見積
	リ ン	樹脂製 50		1	個			業者見積
	排水トラップ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む		1	個			業者見積
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング		1	式			業者見積
	流し 排水目皿付ストレーナ	流し台 K74ストレーナB φ83x93(リ付目皿)		1	個			業者見積
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共		1	式			業者見積
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共		1	式			業者見積
	給排水・ガス設備 計							
	⑥-小 計							

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(2)住宅R2 106号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	LEDパースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2		台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2		台	玄関×1、便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		2		個	玄関×1、台所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3		1		個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1		個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4		個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2		個	台所×1、洗面所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		1		個	和室×1、
	埋込直列ユニット(樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品		1		個	和室×1、
	チャイム	2 打点音量調節付 100V		1		個	台所×1、
	既設 火災警報器清掃			3		か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
①	長府前八幡(2)住宅R2 106号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む				1 式	
	排水管清掃	カニツル清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)				2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)				2 か所	洗面所×1、便所×1、
	浴槽 清掃	研磨・排水口清掃含む				1 式	浴室×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む				1 式	台所×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む				1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事				3 個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	ロータンク用ボールタップ	手洗用連結管共				1 個	便所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし				1 個	便所×1、
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング				1 式	洗面所×1、
	流し 排水口菊割れゴム	樹脂製 φ145mm(排水トラップ用)				1 個	台所×1、
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共				1 式	浴室×1、
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共				1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計						
	①-小 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(2)住宅R2 308号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む			1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品			1	台	台所×1、
	LEDパナライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品			1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品			2	台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品			2	台	玄関×1、便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)			2	個	玄関×1、台所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3			1	個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET			1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2			4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET			2	個	台所×1、洗面所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET			2	個	和室×2、
	埋込直列ユニット(樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品			2	個	和室×2、
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き			3	個	洋間×1、和室×2、
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V			1	個	玄関×1、
	チャイム	2打点音量調節付100V			1	個	台所×1、
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ×2共			1	個	和室×1、
	既設 火災警報器清掃				3	か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
②	長府前八幡(2)住宅R2 308号						
	(給排水・ガス設備)						
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む				1 式	
	排水管清掃	カニツル清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)				2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)				2 か所	洗面所×1、便所×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む				1 式	台所×1、
	床排水口(エットハス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む				1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事				3 個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共				1 個	洗面所×1、
	ロータンク用ボールタップ	手洗用連結管共				1 個	便所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし				1 個	便所×1、
	目 皿	80A				1 個	台所×1、
	リ ン	樹脂製 50				2 個	浴室×1、洗面所×1、
	給水管プラグ止め					1 個	台所×1、
	洗面器周りコーキング	周囲コーキング				1 式	洗面所×1、
	洗濯パン周りコーキング	周囲コーキング				1 式	洗面所×1、
	流し 排水口菊割れゴム	樹脂製 φ145mm(排水トラップ用)				1 個	台所×1、
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共				1 式	浴室×1、
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共				1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計						
	②-小 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
③	長府前八幡(2)住宅R2 402号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む			1	式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品			1	台	台所×1、
	LEDパースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品			1	台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品			2	台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品			2	台	玄関×1、便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)			2	個	玄関×1、台所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax3			1	個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET			1	個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2			4	個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET			2	個	台所×1、洗面所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET			2	個	和室×2、
	埋込直列ユニット(樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品			2	個	和室×2、
	埋込丸形引掛コンセント 耳付き	コンセント付き			3	個	台所×1、洋間×1、和室×1、
	チャイム	2打点音量調節付100V			1	個	台所×1、
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ×2共			1	個	和室×1、
	既設 火災警報器清掃				3	か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計						



番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
④	長府前八幡(2)住宅R2 501号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	LEDパースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2		台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2		台	玄関×1、便所×1、
	埋込スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1 (SW, 取付枠, プレート)		1		個	台所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1		個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		4		個	台所×1、洋間×1、和室×2、
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2		個	台所×1、洗面所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15A/20A+EET		2		個	和室×2、
	埋込直列ユニット(樹脂プレート共)	2DSK15-FSW 又は同等品		2		個	和室×2、
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1		個	玄関×1、
	既設 火災警報器清掃			3		か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計						

番 号	名 称	規 格	寸 法	数 量	単 位	施 工 場 所
④	長府前八幡(2)住宅R2 501号					
	(給排水・ガス設備)					
	基本工事(仕様書参照)	上下水道使用料等, 不用品撤去費含む			1 式	
	排水管清掃	カッター清掃: 流し, 浴室等 (1か所当り)			2 か所	台所×1、浴室×1、
	便器, 手洗器, 洗面器 清掃	研磨・排水口清掃含む (1か所当り)			2 か所	洗面所×1、便所×1、
	流し(シンク) 清掃	研磨・排水口清掃含む			1 式	台所×1、
	床排水口(エットパス) 清掃	目皿, 排水トラップ 清掃含む			1 式	浴室×1、
	各水栓・止水栓の通水動作確認	バルブ動作不良・水漏れ・サビ排出無き事			3 個	台所×1、浴室×1、洗面所×1、
	洗面器排水金具	Pトラップ, コム栓共			1 個	洗面所×1、
	洋風便器用便座	前割・蓋なし			1 個	便所×1、
	リ ン	樹脂製 50			1 個	洗面所×1、
	排水トラップ (流し台)	T14-AA SUS 50 又は同等品 撤去含む			1 個	台所×1、
	洗濯機パン (トラップ 共)	PP製 800型, 周囲コーキング 含む			1 個	洗面所×1、
	風呂釜設置	RBF-BERS2N同等/リンナイ 給排気筒トップ、金具付きホース、材工共			1 式	浴室×1、
	浴槽設置	PB-802C/L11同等/リクシル 材工共			1 式	浴室×1、
	給排水・ガス設備 計					
	④-小 計					





番 号	名 称	規 格	寸 法	数	量	単 位	施 工 場 所
⑥	長府前八幡(2)住宅R2 505号						
	(電気設備)						
	基本工事(仕様書参照)	電気使用料, 露出配線類撤去, 器具清掃, 電界強度・絶縁測定費を含む		1		式	
	換気扇(台所用一般型)	連動式, 排気 20cm EX-20LH6 又は同等品		1		台	台所×1、
	LEDパースライト(20W型1灯相当)	直管形逆富士 XL551 141 又は同等品		1		台	台所×1、
	LED浴室灯(防湿型) 白熱灯60W相当	LGW85013K 又は同等品		2		台	浴室×1、洗面所×1、
	LED小型シーリングライト 7W	LGB58017K 又は同等品		2		台	玄関×1、便所×1、
	埋込コンセント・スイッチ(樹脂プレート共)	1P15Ax1, 2P15Ax2+EET		1		個	台所×1、
	埋込コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2		1		個	台所×1、
	埋込防水コンセント(樹脂プレート共)	2P15Ax2+EET		2		個	台所×1、洗面所×1、
	埋込防雨押しボタン	1P3A100V		1		個	玄関×1、
	クーラーキャップ	スリーブ, キャップ ×2共		2		個	和室×2、
	既設 火災警報器清掃			3		か所	洋間×1、和室×2、
	電気設備 計						

